M?jas projekts Arhi-Pro 1-229

Gu?amistabas: **3** Plat?ba: **229 m²** Gar?ža: **nav**

Rating: Not Rated Yet
Uzdot jaut?jumu par projektu

Description

KONSTRUKT?V?S ?PAŠ?BAS:

- Pamati – pl?t?veida, no monol?ta dz/b.
- ?kas ?rsienas – g?zbetona m?ris BAUROC EcoTerm+ 300mm (300kg/m³). ?rsienas papildus siltin?tas ar fas?žu cieto miner?lvati PAROC Linio 150mm.
- ?kas norobežojoš?s starpsienas - g?zbetona m?ris BAUROC Acoustic 100mm, ar pazemin?tu akustisko caurlaid?bu.
- Logi – pakešu logi koka vai PVC r?mjos ar tr?sk?rša stiklojuma paketi.
- P?rsegumi – koka siju karkass, aizpild?ts ar miner?lvati.
- Jumta konstrukcija – koka sp?ru karkass.
- Jumta segums – betona daksti?i.
- Apkure – siltums?knis gaiss-?dens, ar ieb?v?t?m siltaj?m gr?d?m.